

Przedmiar robót

ZADANIE NR 1 – REMONT ZAPLECZA SALI NR 20

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny**

Narzuty: Koszty zakupu	6,30%M
Koszty pośrednie	65,20%R+ 65,20%S
Zysk	10,60%(R+Kp(R))+10,60%(S+Kp(S))
VAT	23,00%

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZADANIE NR 1 – REMONT ZAPLECZA SALI NR 20		
	Element	Płytki		
KNR 202/1118/1	1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:9,5+8		17,500000
		RAZEM:		17,500000
			m2	17,500
KNR 202/1120/4	1 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:5,72*2+2,88*2		17,200000
		RAZEM:		17,200000
			m	17,200
KNR 202/1118/1	1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - MOONDUST LIGHT GREY matowa grubość 10mm, 29,55x59,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:9,5		9,500000
		RAZEM:		9,500000
			m2	9,500
KNR 202/1118/1	1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - MOONDUST LIGHT GREY POLISHED błyszcząca polerowana grubość 9mm, 29,55x59,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:8		8,000000
		RAZEM:		8,000000
			m2	8,000
KNR 202/1120/6	1 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - COKOLIK Z PŁYTKEK CERAMICZNYCH FIRMY "OPOCZNO" typ moondust light grey matowa wys.7,2cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:17,2		17,200000
		RAZEM:		17,200000
			m	17,200
	Element	Wyposażenie		
TZKNBK 4/2001/5	1 analogia	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej o grub. 1 cegły i więcej, zaprawa cementowa (poz 464)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1*2,2*0,45		0,990000
		RAZEM:		0,990000
			m3	0,990
KNR 202/9014/3	1 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
KNR 202/9012/1	1 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- Skrzydło drzwiowe VIRGO IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
KNR 909/302/1	1 analogia	Sufit w systemie Knauf AMF THERMATEX FEINSTRATOS		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:5,74*2,92		16,760800
		RAZEM:		16,760800
			m2	16,761
KNR 14/2011/3	2 analogia	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - OBUDOWA IST. RUR CO z płyt GKF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:3,24*0,5		1,620000
		RAZEM:		1,620000
			m2	1,620
KNR 202/1021/3	1 analogia	SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI C-BOX "80x39x183 kolor wiśnia pensylwania nr 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:6		6,000000
		RAZEM:		6,000000
			szt	6,000
KNR 202/1021/3	1 analogia	SZAFKA C-801 "C-BOX" 43x55x62 kolor wiśnia pensylwania nr5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR 202/1021/3 analogia	BIURKO NA NOGACH PŁYTOWYCH "C-BOX" 160x70x74 kolor wiśnia pensylwania nr3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
	KNR 202/1021/3 analogia	LADA RECEPCYJNA 'ALFA'160x50x110 wyposażona w szafkę z szufladą kolor wiśnia pensylwania nr2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
	KNR 202/1021/3 analogia	KRZESŁO TAKTIK tkanina C38 nr4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
Element	Ściana boczna			
DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,72*3,24		18,532800
		RAZEM:		18,532800
			m2	18,533
DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa			
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,553		18,553000
		RAZEM:		18,553000
			m2	18,553
DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA PX116 szer. 31mm			
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8		5,800000
		RAZEM:		5,800000
			m	5,800
DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA AD308 szer. 65mm			
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8		5,800000
		RAZEM:		5,800000
			m	5,800
KNR 202/9909/3	(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, podłoże ceglane			
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*5,72		1,144000
		RAZEM:		1,144000
			m2	1,144
KNR 202/9910/2 analogia	ODBOJNICA DREWNIANA NA ŚCIANĘ 130x20cm gr 18mm w kolorze wiśni			
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*5,72		1,144000
		RAZEM:		1,144000
			m2	1,144
DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ moon dust light grey matowa 29,55 x 59,4			
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*2,07*2		1,242000
		RAZEM:		1,242000
			m2	1,242
DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ moon dust light grey polished błyszcząca polerowana 29,55 x 59,			
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*2,07*2		1,242000
		RAZEM:		1,242000
			m2	1,242
Element	Ściana drzwi			
DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,88*3,24+0,3*5,3		10,921200
		RAZEM:		10,921200
			m2	10,921
DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa			
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,921		10,921000
		RAZEM:		10,921000
			m2	10,921

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA PX116 szer. 31mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,9		2,900000
		RAZEM:	m	2,900
	DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA AD308 szer. 65mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,9		2,900000
		RAZEM:	m	2,900
	KNR 202/9909/3	(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, podłoże ceglane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*2,9		0,580000
		RAZEM:	m2	0,580
	KNR 202/9910/2 analogia	ODBOJNICA DREWNIANA NA ŚCIANĘ 130x20cm gr 18mm w kolorze wiśni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*2,9		0,580000
		RAZEM:	m2	0,580
	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe - KRATKA WENTYLACYJNA KWADRATOWA 165 biała Dospel Smart 007-4173		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:	szt	1,000
	Element	Ściana okno		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,88*3,24+0,25*(2,45*4,32)		11,977200
		RAZEM:	m2	11,977
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,977		11,977000
		RAZEM:	m2	11,977
	Element	Ściana		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,72*3,24		18,532800
		RAZEM:	m2	18,533
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,553		18,553000
		RAZEM:	m2	18,553
	DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA PX116 szer. 31mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8		5,800000
		RAZEM:	m	5,800
	DC 20/310/6 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - LISTWA ŚCIENNA DEKORACYJNA AD308 szer. 65mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8		5,800000
		RAZEM:	m	5,800
	KNR 202/9909/3	(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, podłoże ceglane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*5,72		1,144000
		RAZEM:	m2	1,144
	KNR 202/9910/2 analogia	ODBOJNICA DREWNIANA NA ŚCIANĘ 130x20cm gr 18mm w kolorze wiśni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*5,72		1,144000
		RAZEM:	m2	1,144
	DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ moondust light grey matowa 29,55 x 59,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*3,24*3		2,916000
		RAZEM:	m2	2,916

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ moon dust light grey polished błyszcząca polerowana 29,55 x 59,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*3,24*2		1,944000
		RAZEM:		1,944000
			m2	1,944