

Przedmiar robót

ZAD. NR 2 - ZAPLECZE SALI CHEM

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny**

Narzuty: Koszty zakupu	6,30%M
Koszty pośrednie	65,20%R+ 65,20%S
Zysk	10,60%(R+Kp(R))+10,60%(S+Kp(S))
VAT	23,00%

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZAD. NR 2 - ZAPLECZE SALI CHEM		
	Element	Płytki		
	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10+9	19,000000	
		RAZEM:	19,000000	m2 19,000
	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,95*2+3,7*2	17,300000	
		RAZEM:	17,300000	m 17,300
	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - MOONDUST LIGHT GREY matowa grubość		
	1 analogia	10mm, 29,55x59,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2 10,000
	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - MOONDUST LIGHT GREY POLISHED		
	1 analogia	błyszcząca polerowana grubość 9mm, 29,55x59,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m2 9,000
	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - COKOLIK Z PŁYTKEK CERAMICZNYCH FIRMY "OPOCZNO" typ moondust light grey matowa wys.7,2cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,3	17,300000	
		RAZEM:	17,300000	m 17,300
	Element	Wyposażenie		
	KNR 909/302/1	Sufit w systemie Knauf AMF THERMATEX FEINSTRATOS		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,74*2,92	16,760800	
		RAZEM:	16,760800	m2 16,761
	KNR 202/1021/3	SZAFKA ŚCIENNA Z DRZWIAMI "KLIPPSTA"		
	analogia			
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,000
	KNR 202/1021/3	SZAFKA STOJĄCA Z DRZWIAMI "KLIPPSTA"		
	analogia			
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,000
	KNR 215/220/5	ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM nr3		
	(1)	SK2 211T Kuchinox		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
	Element	Ściana drzwi		
	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,26*4,95	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
	KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość 5-mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
	KNR 401/714/2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:	16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:	16,137-4,95*1,8	7,227000	
		RAZEM:	7,227000	m2 7,227
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
	Wyliczenie ilości robót:	16,137-7,227	8,910000	
		RAZEM:	8,910000	m2 8,910
	DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ Gres szkliwiony ATAKAMA OPOCZNO 29,7 x 59,8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	0,8*0,6+4,95*0,1	0,975000	
		RAZEM:	0,975000	m2 0,975
	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe - KRATKA WENTYLACYJNA KWADRATOWA 165 biała Dospel Smart 007-4173		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
	Element	Ściana okno		
	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:	3,26*3,7	12,062000	
		RAZEM:	12,062000	m2 12,062
	KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość 5-mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100
	KNR 401/714/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1-1,8*3,7	5,440000	
		RAZEM:	5,440000	m2 5,440
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1-5,44	6,660000	
		RAZEM:	6,660000	m2 6,660
	DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ Gres szkliwiony ATAKAMA OPOCZNO 29,7 x 59,8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	3,7*0,1	0,370000	
		RAZEM:	0,370000	m2 0,370
	Element	Ściana wejście		
	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:	3,26*3,7	12,062000	
		RAZEM:	12,062000	m2 12,062
	KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość 5-mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)		
	Wyliczenie ilości robót:	12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KNR 401/714/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	Wyliczenie ilości robót:		
		12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100
DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem	Wyliczenie ilości robót:		
		12,1	12,100000	
		RAZEM:	12,100000	m2 12,100
KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	Wyliczenie ilości robót:		
		12,1-1,8*3,7	5,440000	
		RAZEM:	5,440000	m2 5,440
DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa	Wyliczenie ilości robót:		
		12,1-5,44	6,660000	
		RAZEM:	6,660000	m2 6,660
DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ Gres szklwiony ATAKAMA OPOCZNO 29,7 x 59,8 cm	Wyliczenie ilości robót:		
		3,7*0,1	0,370000	
		RAZEM:	0,370000	m2 0,370
Element	Ściana			
DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	Wyliczenie ilości robót:		
		3,26*4,95	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość 5-mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)	Wyliczenie ilości robót:		
		16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
KNR 401/714/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	Wyliczenie ilości robót:		
		16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem	Wyliczenie ilości robót:		
		16,137	16,137000	
		RAZEM:	16,137000	m2 16,137
KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	Wyliczenie ilości robót:		
		16,137-4,95*1,8	7,227000	
		RAZEM:	7,227000	m2 7,227
DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa	Wyliczenie ilości robót:		
		16,137-7,227	8,910000	
		RAZEM:	8,910000	m2 8,910
DC 20/301/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ Gres szklwiony ATAKAMA OPOCZNO 29,7 x 59,8 cm	Wyliczenie ilości robót:		
		4,95*0,1	0,495000	
		RAZEM:	0,495000	m2 0,495