

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont sali gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu - Zadanie 2
ADRES INWESTYCJI : Czerwionka - Leszczyny ul.3 - Maja 42
INWESTOR : Zespół Szkół Czerwionka - Leszczyny
ADRES INWESTORA : Czerwionka - Leszczyny ul.3 - Maja 42
BRANŻA : instalacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
43322000-6 Urządzenia do demontażu
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

MGR INŻ. BOGDAN NOWAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
Nr ewid. 230/90

WYKONAWCA :



Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i remont sani gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu - Zadanie 2 - Zespół Szkół Czerwionka - Leszczyny					
1 Roboty demontażowe - instalacje wod - kan - kod CPV 43322000-6					
1	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego - zlew jednokomorowy	kpl.		
d.1	0235-05				
	7		kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV	szt.		
d.1	0233-06				
	analogia				
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia dopływowego (woda)	szt.		
d.1	0111-02				
	analogia				
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 Roboty budowlane - kod CPV 45450000-6					
5	KNR 2-20	Wykucie otworów	szt		
d.2	0113-11				
	analogia				
	6		szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd w ścianach	m		
d.2	0339-02				
	analogia				
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01	Rozkucie ścian	m ²		
d.2	0329-01				
	analogia				
	6		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3 Roboty montażowe - instalacja kanalizacyjna - kod CPV 45330000-9					
8	KNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
d.3	0207-01	kalnych o połączeniach wciskowych			
	9		m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	szt.		
d.3	0211-01	niach wciskowych			
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-15	Włączenie do istniejącej kanalizacji śr. 50 mm	szt.		
d.3	0208-03				
	analogia				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02	Zlewozmywak jednokomorowy	szt.		
d.3	0224-01				
	analogia				
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-02	Zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
d.3	0224-01				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4	Umywalka fajansowa	kpl.		
d.3	0230-01				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty montażowe - instalacja wodociągowa - kod CPV 45330000-9					
14	KNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach	m		
d.4	0112-01	zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - na ścianie			
	analogia				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNNR 4 d.4 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - na ścianie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 4 d.4 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
17	KNNR 4 d.4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych.	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR 2-15 d.4 0115-04	Baterie stojące dla umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.4 0115-04	Baterie stojąca dla zlewozmywaka	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 4 d.4 0411-02	Zawory przeleutowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 2-15 d.4 0107-04 analogia	Włączenie do istniejącej instalacji wodociagowej.	pkt		
		2	pkt	2.000	
				RAZEM	2.000