


szt.	ZESTAWIENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANY I PARAPETY
102	PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3 w kolorze czerwonym (Red R.1- RAL 3020) 19,10M2
152	PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3 w kolorze jasnym szarym (Helium Latte-RAL 7047) 28,40M2

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy ponownie sprawdzić z wymiarami w terenie i zamówienia ilości płytek wykonywać każdorazowo z obmiaru na placu budowy

UWAGA!
Wszystkie płytki cięte na makro

S1-6	STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ. PARAMETRY 240x60x85, ZLEW Z LEWEJ STRONY Z BATERIĄ Z GIĘTKIM KRANEM, SZAFKI OTWIERANE NA ZAMEK BLOK 2 SZUFLAD
S7	STÓŁ ROBOCZY PRZYSIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DRZWIAMI OTWIERANYMI, PARAMETRY 200x70x85, ZAMYKANE NA ZAMEK
KI	KUCHNIE INDUKCYJNE Z PIEKARNIKIEM, 4 PALNIKOWE, PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY Z TERMOOBIEGIEM PARAMETRY 60x60x85, moc 1400W
ZM	ZMYWARKA KAPTUROWA ZE STOLEM I ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z MLYNKIEM KOLOIDALNYM, PARAMETRY - ZMYWARKA 70x95x150, KOSZ DO MYCIA TALERZY, NA SZTUĆCE, STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZLEWEM 80x60x85, BATERIA DO ZLEWU SPRYSKIWACZ Z BATERIĄ ŚCIENNĄ
CH	SZAFKA CHŁODNICZO-MROŻNA - PARAMETRY MOC 0,9kW, POJEMNOŚĆ 270L, ZAKRES TEMP. 0-8/-18-22 stopni C
PK	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY + PODSTAWA - PARAMETRY 93x86x105, MOC 18kW, WSAD 10GN 1/1, LICZBA POSILKÓW 150-200
ST	STÓŁ SZKOLNY - BLAT Z PŁYTY LAMINOWANEJ 1300x500x760, KOLOR OLCHA, STELAŻ Z RURY OWALNEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
K	KRZESŁO SZKOLNE STELAŻ Z RURY KWADRATOWEJ, SIEDZISKO I OPARCIE SKŁEJKA NATURALNA
B	BIURKO NAUCZYCIELA STELAŻ Z RURY KWADRATOWEJ, WYPOSAŻONE W DWIE SZUFLADY ZAMYKANE ZAMKAMI ORAZ PÓŁKE OTWARTĄ WYMIARY 120x60x76
SzM	SZAFKA MAGAZYNOWA Z DRZWIAMI OTWIERANYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYMIARY 80x60x200 cm
W	REGAŁ Z PÓLKAMI PEŁNYMI, PRZESTAWNE WYMIAR 100x60x190
SZ	SZAFKA MAGAZYNOWA DWUDZIELNA, WYMIARY 120x60x200, DRZWI OTWIERANE NA ZAMEK



UWAGA!
WSZYSTKIE PUNKTY INSTALACYJNE PODANO ORIENTACYJNIE,
WYKONAĆ WG POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

1985 agoprojekt		BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I USŁUG GEODEZYJNYCH 44-200 Rybnik ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, tel / fax (0-32) 42-23 192	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		OPRACOWANIE: INŻ. RENELUZ DOLLA	PODPIS:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWONCE-LESZCZYŃSKICH CZERWONKA-LESZCZYŃSKY UL. 3 MAJA		PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MAREK PAŃCZYK 02091, 10805, 46201, 37789	
NAZWA PRACY: SALA GASTRONOMICZNA - RZUT PRZYZIEMIA		SKALA 1:50	DATA 8.2016
WYKONANO W PROGRAMIE ARCHICAD w wersji 10125580 / 201210291 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE DLA: 14.24.2016 REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CEŁÓW HANDLOWYCH ZABRONIONE.			