
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zwo
ADRES INWESTYCJI : Czerwionka - Leszczyny, ul. 3 Maja 42
INWESTOR : Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach
ADRES INWESTORA : Czerwionka - Leszczyny, ul. 3 Maja 42
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Jakub Adamczyk
Upr. do kierowania i nadzorowania
robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ogr
Nr upr. 8LKJ/1661/OWOK/07

Data opracowania
luty 2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA GASTRONOMICZNA - ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	klak. ind.	Opróżnienie pomieszczenia z wyposażenia	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	NNRNKB	(z.V) Okładzina z elementów winylowych - ściany - analogia - demontaż bez	m ²		
d.1	202 0925-01	M, Rx0,5 (5.7+2)*2	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych -	m ²		
d.1	0429-06	analogia - demontaz sufitu podwieszanego 67.50	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(5.7+8.7)*2	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	67.50	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wykucie sta-	szt.		
d.1	0354-04	rych drzwi D1,D2 wg dokumentacji 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 15.4*0.05+67.5*0.05+28.8*0.03+67.5*0.03	m ³	7.034	
				RAZEM	7.034
8	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 7.034	m ³	7.034	
				RAZEM	7.034
9	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1		7.034	m ³	7.034	
				RAZEM	7.034
2		SALA GASTRONOMICZNA - STOLARKA			
10	indy	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych o wym 90x210 D1 wg dokumenta-	szt		
d.2		cji 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	indy	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych o wym 90x210 D2 wg dokumenta-	szt		
d.2		cji 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		SALA GASTRONOMICZNA - PODŁOGI			
12	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25	miejsc.		
d.3	0804-01	m2 w jednym miejscu 15	miejsc.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2	miejsc.		
d.3	0804-03	w jednym miejscu 5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m ²		
d.3	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 55.5+6+6	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
15	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.3	0206-07	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach - gress techniczny 30x30 cm wg dokumentacji 67.50	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
16	KNR AT-23	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm -- układanie na starej po-	m ²		
d.3	0103-03	wierzchni, dla wyrównania podłoża Krotność = 5 67.5	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
17	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-	m		
d.3	1120-01	ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 11.79	m	11.790	
				RAZEM	11.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - gress techniczny wg dokumentacji 11.79	m		
			m	11.790	
				RAZEM	11.790
19	KNR 2-02 d.3 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - analogia - płytki na parapetach przygotowanie podłoża 2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
20	KNR 2-02 d.3 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną - analogia - płytki na parapetach wg dokumentacji 2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 4.8+7.2+9.3+13.7+5+5.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
22	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
23	KNR AT-22 d.3 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 32,7x59,3 cm wg dokumentacji 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
24	KNR AT-23 d.3 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm -- układanie na starej powierzchni, dla wyrównania podłoża Krotność = 5 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
4		SALA GASTRONOMICZNA - SUFITY			
25	KNR-W 2-02 d.4 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - GKF 67.50	m ²		
			m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
5		SALA GASTRONOMICZNA - ŚCIANKI I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26	KNR-W 2-02 d.5 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 2.4*1.2*3+0.7*3*3	m ²		
			m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
27	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia wykończenie ścian blachą nierdzewną wg dokumentacji 32.50	m ²		
			m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
28	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu i wewnątrz i okna 1.1*1*0.44+1.15*1.5*0.3	m ³		
			m ³	1.002	
				RAZEM	1.002
29	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 11.79*3-2.48*2.16*4+(2.48+2.16+2.14)*0.2*3	m ²		
			m ²	18.011	
				RAZEM	18.011
33	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sala gastronomiczna + pom sąsiednie gdzie zamuwowywano otwory 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
34	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 25	m ²		
			m ²	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
35	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		67.50	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
36	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
37	KNNR 2 d.5 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - farba silikonowa	m ²		
		67.50	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
38	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury C.O.	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
39	KNP 02 d.5 1312-02.01	Malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną odporną na gorąco - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy - analogia - przygotowanie do malowania grzejników	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 4-01 d.5 1213-03	Lakierowanie grzejników	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6		SALA GASTRONOMICZNA - POZOSTAŁE ROBOTY			
41	kalk. ind. d.6	Dostawa i montaż rolety wg dokumentacji	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR-W 4-01 d.6 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7		SALA GASTRONOMICZNA - WPOSAŻENIE (nowe elementy wg załącznika dokumentacji)			
46	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - stoły ze stali nierdzewnej ze zlewem 1 - komorowym z blokiem szuflad i szafką wg dokumentacji	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
47	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami otwieranymi wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - kuchnie indukcyjne z piekarnikiem wg dokumentacji	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
49	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - zmywarka kapturowa wraz ze stołem i zlewem 1 - komorowym z młynkiem koloidalnym + środki myjące wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - szafa chłodniczo - mroźnicza wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - piec konwekcyjno - parowy + podstawa wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kalk. ind. d.7	Dostawa i montaż - robot kuchenny wieloczynnościowy wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
53 d.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szatkowica wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw: pakowarka próżniowa i urządzenie Sous - Wide + woreczki do pakowarek bezkomorowych wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - ekspres ciśnieniowy do kawy automatyczny wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafa magazynowa dwudzielna wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - konstrukcja wsporcza pod klimatyzator wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000