

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej - zadanie 1
ADRES INWESTYCJI : Czerwionka - Leszczyny ul. 3 - Maja 42
INWESTOR : Zespół Szkół Czerwionka - Leszczyny
ADRES INWESTORA : Czerwionka - Leszczyny ul. 3 - Maja 42
BRANŻA : instalacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
43322000-6 Urządzenia do demontażu
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

MGR INŻ. BOGDAN NOWAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
Nr ewid. 230/90

WYKONAWCA :



Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej Zadanie 1 - Zespół Szkół Czerwionka - Leszczyny					
1 Roboty demontażowe - instalacje wod - kan kod CPV 43322000-6					
	1 KNR 4-02	Demontaż natrysku (brodzika)	kpl.		
	d.1 0235-07				
	analogia				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
	2 KNR 4-02	Demontaż umywalki fajansowej	kpl.		
	d.1 0235-06				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
	3 KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
	d.1 0132-01				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
	4 KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
	d.1 0132-02				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
	5 KNR-W 4-02	Demontaż podejścia dopływowego (woda) fi 20	szt.		
	d.1 0111-02				
	analogia				
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
	6 KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV fi 50	szt.		
	d.1 0233-06				
	analogia				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Roboty budowlane - kod CPV 45450000-6					
	7 KNR 4-01	Rozkucie ścian	m ²		
	d.2 0329-01				
	analogia				
	2		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
	8 KNR 2-20	Wykucie otworów	szt		
	d.2 0113-11				
	analogia				
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
	9 KNR 4-01	Wykucie bruzd w ścianach	m		
	d.2 0339-02				
	analogia				
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Roboty montażowe - instalacja kanalizacyjna kod CPV 45330000-9					
	10 KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
	d.3 0207-01	kalnych o połączeniach wciskowych			
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
	11 KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
	d.3 0207-03	kalnych o połączeniach wciskowych			
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
	12 KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	szt.		
	d.3 0211-01	niach wciskowych			
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
	13 KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	szt.		
	d.3 0211-03	niach wciskowych			
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
	14 KNR 2-15	Włączenie do istniejącej kanalizacji śr. 110 mm	szt.		
	d.3 0208-05				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-02 d.3 0224-01 analogia	Umywalka pojedyncza podwieszana dla osoby niepełnosprawnej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 d.3 0224-01 analogia	Toaleta podwieszana - dla osoby niepełnosprawnej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty montażowe - instalacja wodociągowa kod CPV 45330000-9					
17	KNNR 4 d.4 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - na ścianie	m		
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 4 d.4 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 4 d.4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatk w budynkach mieszkalnych.	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 2-15 d.4 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 d.4 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 d.4 0107-04 analogia	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej.	pkt		
	2		pkt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Wentylacja kod CPV 45331210-1					
23	KNR 2-17 d.5 0114-01 analogia	Kanał wentylacyjny elastyczny fi 100	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17 d.5 0206-01 analogia	Wentylator EDM fi100	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000