

UWAGA !

ŚCIANY	ŚCIANY W CAŁOŚCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO TYNK CEM-WAP. KAT. I ŚCIANY POMALOWAĆ EMULSJĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ / SILIKONOWĄ
POSADZKI	ISTNIEJĄCE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI, UBYTKI W POSADZCE UZUPEŁNIĆ BETONEM I ZATRZEĆ, NA PODŁODZE UKŁADAĆ GRYS TECHNICZNY 30x30 wg. PROJ. POSADZKI
IST. OKNA 01-02 i 09-011	IST. OKNA BEZ ZMIANY
STALOWA KONSTR. STROPU	ISTNIEJĄCE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU OCZYSZCZONE I POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI
IST. SCHODY STALOWE	IST. SCHODY STALOWE DO ODCIĘCIA I PODNIEŚIENIA 8cm WYŻEJ, WSPAWAĆ I ZAKOTWIĆ DO ŚCIAN BOCZNYCH KOTWAMI M-12 -SCHODY OCZYŚCIC I POMALOWAĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNO SZARY -RAL 7047
IST. BALUSTRADA	ISTNIEJĄCA BALUSTRADA DO WYMIANY NA NOWĄ ZE STALI MALOWANA NA ŻÓŁTO RAL 1021
IST. INSTALACJA ELEKTR.	IST. INSTALACJ ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWĄ wg. odrębnego opracowania
IST. ROZDZIELNIA R-3 380V	IST. ROZDZIELNIA R-3 380V DO WYMIANY NA NOWĄ wg. odrębnego opracowania
IST. ROZDZIELNIA R-4 380V	IST. ROZDZIELNIA R-4 380V DO WYMIANY NA NOWĄ wg. odrębnego opracowania
IST. GRZEJNIK	IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY
IST. INSTALACJA CO	ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE I POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR ŻÓŁTY LUB JASNO SZARY
IST. SUFIT PODWIESZANY	ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAĆ I ZAŁOŻYĆ NOWY - PŁYTY GKF REI30

UWAGA!
IST. PĘKNIĘCIA ŚCIAN NAPRAWIAĆ POPRZEZ ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR ŚCIĄGAJĄCYCH

- EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA PÓŁMAT KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018
- EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA PÓŁMAT KOLOR ŻÓŁTY G0.68.75 RAL 1016
- FARBA SILIKONOWA KOLOR SZARY NR K11670 RAL 7038
- FARBA SILIKONOWA KOLOR POMARAŃCZOWY NR K 10240 RAL 1028

mgr inż. arch. Marek Pańczyk
uprawniania budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w tym zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr 602/91, Nr 109/95, Nr 482/01, Nr 377/99

1985 agprojekt
BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I USLUG GEODEZYJNYCH
44-200 Rybnik ul. M. Skłodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192
e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl
www.agprojekt.rybnik.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

OPRACOWANIE: INZ. IRENEUSZ DOLLA — PODPIS:

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. MAREK PAŃCZYK 602/91, 109/95, 482/01, 377/99

NAZWA RYSUNKU: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - PRZEKRÓJ E-E

SKALA 1:75

DATA: II. 2016

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELÓW HANDLOWYCH ZABRONIONE.