

## Przedmiar robót

### ZADANIE NR 4 – REMONT SZATNI, SALI W2. KORYTARZA PRZYLEGAJĄCEGO DO SZATNI W WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ DEMONTAŻ I MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42  
44-230 Czerwionka-Leszczyny**

Narzuty: Koszty zakupu	6,30%M
Koszty pośrednie	65,20%R+ 65,20%S
Zysk	10,60%(R+Kp(R))+10,60%(S+Kp(S))
VAT	23,00%

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ZADANIE NR 4 – REMONT SZATNI, SALI W2. KORYTARZA PRZYLEGAJĄCEGO DO SZATNI W WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ DEMONTAŻ I MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW</b>		
	Element	<b>Płytki</b>		
	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m2 140,000
	KNR 202/1118/1 1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - PŁYTKI CERAMICZNE FIRMY "OPOCZNO" typ Gres szkliwiony ATAKAMA OPOCZNO 29,7 x 59,8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m2 140,000
	Element	<b>Wyposażenie</b>		
	KNR 202/9014/3	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,000
	KNR 202/9012/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- Skrzydło drzwiowe VERONA OK DOORS 97		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
	KNR 202/9012/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- Skrzydło drzwiowe ERKADO CLASIC PEŁNE		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
	KNKRB 3/703/6 analogia	Wwymiana wymiana drzwi kratowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,12*1,7	3,604000	
		RAZEM:	3,604000	m2 3,604
	KNR 909/302/1 (1)	Sufit w systemie Knauf AMF THERMATEX FEINSTRATOS		
		Wyliczenie ilości robót:		
		54+55	109,000000	
		RAZEM:	109,000000	m2 109,000
	KNR 14/2011/3 (2) analogia	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - OBUDOWA IST. RUR CO z płyt GKF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,45*0,5*4	6,900000	
		RAZEM:	6,900000	m2 6,900
	KNR 202/1021/3 analogia	Szafka bhp typ L SUL800-04 z ławką i betonową podstawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43	43,000000	
		RAZEM:	43,000000	szt 43,000
	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe - KRATKA WENTYLACYJNA KWADRATOWA 165 biała Dospel Smart 007-4173		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,000
	Element	<b>A-A</b>		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,94*3,45+5,08*3,45	38,019000	
		RAZEM:	38,019000	m2 38,019

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,94*3,45+5,08*3,45		38,019000
		RAZEM:		38,019000
	Element	<b>B-B</b>	m2	38,019
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,74*3,45		37,053000
		RAZEM:		37,053000
	Element	<b>B-B</b>	m2	37,053
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,035		37,035000
		RAZEM:		37,035000
	Element	<b>C-C</b>	m2	37,035
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,31*3,45-1,77*2,2*5		67,849500
		RAZEM:		67,849500
	Element	<b>C-C</b>	m2	67,850
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		67,85		67,850000
		RAZEM:		67,850000
	Element	<b>D-D</b>	m2	67,850
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,31*3,45		87,319500
		RAZEM:		87,319500
	Element	<b>D-D</b>	m2	87,320
	KNR 921/103/2	Ręczne czyszczenie i mycie okien i drzwi drewnianych, powierzchnie otworów do 2 m2, okna podwójne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*1,33*2		2,793000
		RAZEM:		2,793000
	Element	<b>D-D</b>	m2	2,793
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		87,320		87,320000
		RAZEM:		87,320000
	Element	<b>D-D</b>	m2	87,320
	TZKNBK 15/401/3	Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie (poz 30)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*1,33*2+0,98*2,6		5,341000
		RAZEM:		5,341000
	Element	<b>E-E</b>	m2	5,341
	TZKNBK 15/401/5	Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy (poz 32)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,341		5,341000
		RAZEM:		5,341000
	Element	<b>E-E</b>	m2	5,341
	TZKNBK 15/402/7	Malowanie stolarki malowanie CETOL WP 567 BPD		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,341		5,341000
		RAZEM:		5,341000
	Element	<b>E-E</b>	m2	5,341
	TZKNBK 15/402/8	Malowanie stolarki malowanie CETOL WF 973		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,341		5,341000
		RAZEM:		5,341000
	Element	<b>E-E</b>	m2	5,341
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,94*3,45+5,08*3,45		38,019000
		RAZEM:		38,019000
	Element	<b>E-E</b>	m2	38,019

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba silikonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,08*3,45		17,526000
		RAZEM:		17,526000
			m2	17,526
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,94*3,45		20,493000
		RAZEM:		20,493000
			m2	20,493
	Element	<b>F-F</b>		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,74*3,45		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,74*3,45		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053
	Element	<b>G-G</b>		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,74*3,45		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,053		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053
	KNR 214/906/3	Belka stalowa T 160		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,45		3,450000
		RAZEM:		3,450000
			m	3,450
	Element	<b>H-H</b>		
	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,74*3,45		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053
	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lamperyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,053		37,053000
		RAZEM:		37,053000
			m2	37,053