

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce - Leszczynach przy ul. 3 Maja 42  
ADRES INWESTYCJI : 44-230 Czerwionka-Leszczyzny, ul. 3 Maja 42, działka nr: 2638/223  
INWESTOR : Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 42, 44 - 230 Czerwionka - Leszczyzny  
BRANŻA : konstrukcyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03  
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2022 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### **Słownie:**

#### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Przedmiot główny zamówienia CPV:  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Dodatkowe przedmioty:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45112500-0 Usuwanie gleby

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.08.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwonce - Leszczynach przy ul. 3 Maja 42</b>			
1	Ogrodzenie placu zabaw	1	13
2	Obsługa geodezyjna	14	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwonce - Leszczynach przy ul. 3 Maja 42</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>			
d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod słupki nowego ogrodzenia panelowego - 39m + 95m (39+95)/2,5*0,26*0,26*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,623	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,623</b>
d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu poz.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,623	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,623</b>
d.1	KNR 2-02 1805-11	Kompletne ogrodzenie profilowe h=1,5m ze słupkami 8x8mm zabudowanymi w fundamencie wg rys. nr 2. 39	m		
			m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
d.1	KNR 2-02 1805-11	Kompletne ogrodzenie panelowe, ocynkowane h=1,5m z drutu ocynkowanego zgrzewanego śr. 6mm i słupkami prostokątnymi zabudowanymi w fundamencie wg rys. nr 3. 95	m		
			m	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 39+95	m		
			m	134,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,000</b>
d.1	KNR 2-02 1805-11	Dodatek za wykonanie furtki szer. 1,1m w ogrodzeniu (wyposażenie: zamek patentowy, klamka) ze słupkami 10x10mm 2*1,1*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
d.1	KNR 2-02 1805-11	Dodatek za wykonanie bramy przesuwnej szer. 4m w ogrodzeniu (wyposażenie: zamek patentowy, klamka) ze słupkami 10x10mm 1*4*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
d.1	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - uzupełnienia 39+95*0,5*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,500</b>
d.1		Ustalenie przebiegu uzbrojenia w terenie w obrębie prowadzonych robót. Zlecenie nadzorów pod stronie Wykonawcy do administratorów uzbrojenia prądu, wody, kanalizacji, gazu i ciepła 3	nadzo- ry		
			nadzo- ry	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
d.1	KNR 2-01 0701-1402	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 1,2 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne pod nadzorem branżowym 6*2	m		
			m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
d.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - filarków istn. bramy i furtki 3*0,6*0,6*1,6	m <sup>3</sup> bet.		
			m <sup>3</sup> bet.	1,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,728</b>
d.1	KNR 2-01 0210-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km z kosztami składowanie i utylizacji odpadów - odwóz nadmiaru urobku gruzu z wykopu poz.1+poz.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,351	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,351</b>
d.1	K.I. kalk. własna	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu poz.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,351	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,351</b>
<b>2</b>		<b>Obsługa geodezyjna</b>			
d.2	KNR 2-01 0121-02	obsługa geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlanych wraz z wytyczeniem granic działki. (39+95)*1/10000	ha		
			ha	0,013	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,013</b>
d.2	KNR 2-01 0121-02	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z wkartowaniem do zasobów Powiatowego Ośrodku Geodezji (39+95)*1/10000	ha		
			ha	0,013	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,013</b>